

EXTRA PERIODICO OFICIAL

ORGANO DEL GOBIERNO
ESTADO LIBRE Y



CONSTITUCIONAL DEL
SOBERANO DE OAXACA

Registrado como artículo de segunda clase de fecha 23 de diciembre del año 1921

TOMO
CVII

OAXACA DE JUÁREZ, OAX., SEPTIEMBRE 10 DEL AÑO 2025.

EXTRA

GOBIERNO DEL ESTADO PODER EJECUTIVO

SUMARIO

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN PERAS, JUXTLAHUACA, OAXACA

CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL No. 001.- RELATIVA A LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO PLPE/MSMP/OP/001/2025 A LA PLPE/MSMP/OP/003/2025, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, EMITIDA POR EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN PERAS, JUXTLAHUACA, OAXACA.



SAN MARTIN PERAS. UN PUEBLO CULTURAL Y TRADICIONAL DE USOS Y COSTUMBRES



CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL No. 001

El municipio de San Martín Peras, Distrito de Juxtlahuaca, del estado de Oaxaca, a través de la regiduría de obras públicas, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 113, 134 y 137 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y con fundamento en los artículos números 25, Fracción I, 28 Fracción I, 30 y 31 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, convoca a las personas físicas y morales que cuenten con la experiencia, capacidad técnica y económica, que dispongan del equipo necesario y suficiente, interesados a participar en la Licitación Pública Estatal, para la contratación de las siguientes obras que se detalla a continuación:

No. de licitación	Ubicación	Nombre de la obra	Capital Contable Requerido	
PLPE/MSMP/OP/001/2025	San Martín Peras	Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico en la calle Benito Juárez, en la localidad de San Martín Peras.	\$ 1,750,000.00	
Descripción de la obra				
Consiste en los trabajos Preliminares de rehabilitación del drenaje sanitario, realizando los trabajos de Trazo y nivelación del terreno, con equipo topográfico, Excavación por medios mecánicos en material tipo II -B, Afine cepa por medios manuales, retirando residuos de tubería y material excedente, cama de arena para apoyar tubería de 10 cm de espesor, suministro y colocación de tubería para alcantarillado ADS N-12 hermetico de 40 cm, construcción de pozos de visita, en rango de altura de 0 a 2.00 m., suministro de relleno compactado con pison de mano y medios mecánicos en capas de 20 cm de espesor con material mejorado, acarreo en camión volteo del material producto de excavación fuera de la obra a tiro libre y limpieza general de la obra. Construcción de Pavimento, realizando los trabajos de agrupados en las siguientes partidas, A1 PRELIMINARES. - Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, Demolición de brocales de pozos de visita existente A2 TERRACERIAS. - Corte de terreno natural por medios mecánicos en caja para dar nivel de subrasante en material seco tipo B, Acarreo en camión tipo volteo de material sobrante producto, de cortes y excavaciones, fuera de la obra, Compactación de terreno natural a máquina de acuerdo a la norma M-MMP-1-09/06 COMPACTACIÓN AASHTO, Subrasante con material de banco de 20 cm de espesor, compactada al 95% de su peso volumétrico seco máximo, utilizando rodillo metálico de 10.00 ton. con humedad óptima, Base hidráulica con material triturado de 1 1/2" a finos de 20 cm de espesor, compactada al 100% de su peso volumétrico seco máximo del material, utilizando rodillo metálico de 10.00 ton con humedad óptima, A3 GUARNICIONES. - Excavación a mano en zanjas en material tipo "B", para desplante de guarniciones, Guarnición de concreto hecho en obra, de $f'c=200\text{kg/cm}^2$, T.M.A. de 3/4", con un revenimiento de 10 +/- 2 cm; con sección transversal de 40 cm. de altura, 15 cm. de corona y 20 cm. de base, A4 PAVIMENTO. - Pavimento de concreto hecho en obra, $f'c= 250\text{ kg/cm}^2$ T.M.A. de 1 1/2", de 15 cm de espesor, con un revenimiento de 10 +/- 2 cm, terminado rayado, con peine metálico, pasa juntas transversales con varilla lisa de 3/4", de 41cm de longitud @ 30 cm, sujetadas con canastillas de alambro de 1/4" y longitudinales con varilla corrugada de 1/2" de 66 cm de longitud @ 76 cm, Renivelación de pozo de visita de drenaje sanitario, con brocal de concreto hecho en obra $f'c= 250\text{ kg/cm}^2$, armado con 6 varillas de No. 3 y estribos de 1/4, Dentellón de 0.20 x 0.30 m de sección, elaborado con concreto hecho en obra, $f'c= 200\text{ kg/cm}^2$ T.M.A. de 1 1/2", con un revenimiento de 10 +/- 2 cm, en cruces de calle. A5 PINTURA Y LIMPIEZA. - Suministro y colocación de pintura esmalte color amarillo tráfico, en guarnición a dos manos, de acuerdo a las normas SCT-N-CTR-CAR-1-07-002/00, Señalamiento horizontal en raya central de 10 cm de ancho, con pintura color amarillo ámbar con microesfera, de acuerdo a la norma SCT N-CMT-5-01-001/13, Pintura para señalamiento en marimba de piso y línea de alto, alternando franjas de color amarillo con microesfera de acuerdo a la norma SCT N-CMT-5-01-001/13 y Limpieza final de obra				
Visita al sitio de los trabajos	Junta de aclaraciones	Presentación de propuestas y Apertura técnica	Dictamen técnico y Acto de Apertura económica	Tiempo de ejecución
13 de septiembre del 2025 a las 10:00 hrs	13 de septiembre del 2025 a las 11:30 hrs	18 de septiembre del 2025 a las 10:00 hrs	20 de septiembre del 2025 a las 12:00 hrs	90 días calendario
Costo de las bases	\$5,500.00	Periodo de Venta de bases	10 de septiembre del 2025 al 15 de septiembre del 2025	

No. de licitación	Ubicación	Nombre de la obra	Capital Contable Requerido	
PLPE/MSMP/OP/002/2025	Guadalupe del Progreso	Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico en la calle Ignacio Zaragoza, en la localidad de Guadalupe del Progreso	\$ 1,750,000.00	
Descripción de la obra				
Consiste en los trabajos en los trabajos de agrupados en las siguientes partidas, A1 PRELIMINARES. - Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, Demolición de brocales de pozos de visita existente A2 TERRACERIAS. - Corte de terreno natural por medios mecánicos en caja para dar nivel de subrasante en material seco tipo B, Acarreo en camión tipo volteo de material sobrante producto, de cortes y excavaciones, fuera de la obra, Compactación de terreno natural a máquina de acuerdo a la norma M-MMP-1-09/06 COMPACTACIÓN AASHTO, Subrasante con material de banco de 20 cm de espesor, compactada al 95% de su peso volumétrico seco máximo, utilizando rodillo metálico de 10.00 ton. con humedad óptima, Base hidráulica con material triturado de 1 1/2" a finos de 20 cm de espesor, compactada al 100% de su peso volumétrico seco máximo del material, utilizando rodillo metálico de 10.00 ton con humedad óptima, A3 GUARNICIONES. - Excavación a mano en zanjas en material tipo "B", para desplante de guarniciones, Guarnición de concreto hecho en obra, de f'c=200kg/cm2, T.M.A. de 3/4", con un revenimiento de 10 +- 2 cm; con sección transversal de 40 cm. de altura, 15 cm. de corona y 20 cm. de base, A4 PAVIMENTO. - Pavimento de concreto hecho en obra, f'c= 250 kg/cm2 T.M.A. de 1 1/2", de 15 cm de espesor, con un revenimiento de 10 +- 2 cm, terminado rayado, con peine metálico, pasa juntas transversales con varilla lisa de 3/4", de 41cm de longitud @ 30 cm, sujetadas con canastillas de alambón de 1/4" y longitudinales con varilla corrugada de 1/2" de 66 cm de longitud @ 76 cm; Renivelación de pozo de visita de drenaje sanitario, con brocal de concreto hecho en obra f'c= 250 kg/cm2, armado con 6 varillas de No. 3 y estribos de 1/4, Dentellón de 0.20 x 0.30 m de sección, elaborado con concreto hecho en obra, f'c= 200 kg/cm2 T.M.A. de 1 1/2", con un revenimiento de 10 +- 2 cm, en cruces de calle. A5 PINTURA Y LIMPIEZA. - Suministro y colocación de pintura esmalte color amarillo tráfico, en guarnición a dos manos, de acuerdo a las normas SCT-N-CTR-CAR-1-07-002/00, Señalamiento horizontal en raya central de 10 cm de ancho, con pintura color amarillo ámbar con microesfera, de acuerdo a la norma SCT N-CMT-5-01-001/13, Pintura para señalamiento en marimba de piso y línea de alto, alternando franjas de color amarillo con microesfera de acuerdo a la norma SCT N-CMT-5-01-001/13 y Limpieza final de obra				
Visita al sitio de los trabajos	Junta de aclaraciones	Presentación de propuestas y Apertura técnica	Dictamen técnico y Acto de Apertura económica	Tiempo de ejecución
17 de septiembre del 2025 a las 10:00 hrs	17 de septiembre del 2025 a las 11:30 hrs	22 de septiembre del 2025 a las 10:00 hrs	24 de septiembre del 2025 a las 10:00 hrs	60 días calendario
Costo de las bases	\$5,500.00	Periodo de Venta de bases	10 de septiembre del 2025 al 15 de septiembre del 2025	

No. de licitación	Ubicación	Nombre de la obra	Capital Contable Requerido
PLPE/MSMP/OP/003/2025	Guadalupe del Progreso	Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico en la calle Cuauhtémoc, en la agencia de policía de San Juan del Río.	\$ 1,750,000.00
Descripción de la obra			
Consiste en los trabajos en los trabajos de agrupados en las siguientes partidas, A1 PRELIMINARES. - Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, Demolición de brocales de pozos de visita existente A2 TERRACERIAS. - Corte de terreno natural por medios mecánicos en caja para dar nivel de subrasante en material seco tipo B, Acarreo en camión tipo volteo de material sobrante producto, de cortes y excavaciones, fuera de la obra, Compactación de terreno natural a máquina de acuerdo a la norma M-MMP-1-09/06 COMPACTACIÓN AASHTO, Subrasante con material de banco de 20 cm de espesor, compactada al 95% de su peso volumétrico seco máximo, utilizando rodillo metálico de 10.00 ton. con humedad óptima, Base hidráulica con material triturado de 1 1/2" a finos de 20 cm de espesor, compactada al 100% de su peso volumétrico seco máximo del material, utilizando rodillo metálico de 10.00 ton con humedad óptima, A3 GUARNICIONES. - Excavación a mano en zanjas en material tipo "B", para desplante de guarniciones, Guarnición de concreto hecho en obra, de f'c=200kg/cm2, T.M.A. de 3/4", con un revenimiento de 10 +- 2 cm; con sección transversal de 40 cm. de altura, 15 cm. de corona y 20 cm. de base, A4 PAVIMENTO. - Pavimento de concreto hecho en obra, f'c= 250 kg/cm2 T.M.A. de 1 1/2", de 15 cm de espesor, con un revenimiento de 10 +- 2 cm, terminado rayado, con peine metálico, pasa juntas transversales con varilla lisa de 3/4", de 41cm de longitud @ 30 cm, sujetadas con canastillas de alambón de 1/4" y longitudinales con varilla corrugada de 1/2" de 66 cm de longitud @ 76 cm; Renivelación de pozo de visita de drenaje sanitario, con brocal de concreto hecho en obra f'c= 250 kg/cm2, armado con 6 varillas de No. 3 y estribos de 1/4, Dentellón de 0.20 x 0.30 m de sección, elaborado con concreto hecho en obra, f'c= 200 kg/cm2 T.M.A. de 1 1/2", con un revenimiento de 10 +- 2 cm, en cruces de calle. A5 PINTURA Y LIMPIEZA. - Suministro y colocación de pintura esmalte color amarillo tráfico, en guarnición a dos manos, de acuerdo a las normas SCT-N-CTR-CAR-1-07-002/00, Señalamiento horizontal en raya central de 10 cm de ancho, con pintura color amarillo ámbar con microesfera, de acuerdo a la norma SCT N-CMT-5-01-001/13, Pintura para señalamiento en marimba de piso y línea de alto, alternando franjas de color amarillo con microesfera de acuerdo a la norma SCT N-CMT-5-01-001/13 y Limpieza final de obra			

Visita al sitio de los trabajos	Junta de aclaraciones	Presentación de propuestas y Apertura técnica	Dictamen técnico y Acto de Apertura económica	Tiempo de ejecución
17 de septiembre del 2025 a las 12:00 hrs	17 de septiembre del 2025 a las 13:30 hrs	22 de septiembre del 2025 a las 12:00 hrs	24 de septiembre del 2025 a las 12:00 hrs	60 días calendario
Costo de las bases	\$5,500.00	Periodo de Venta de bases	10 de septiembre del 2025 al 15 de septiembre del 2025	

CONSIDERACIONES GENERALES

Los recursos que se aplicaran para la ejecución de las presentes obras, provienen del **Ramo 33.- F-III.- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del D.F., (FAISMUN) ejercicio 2025.**

Los interesados podrán disponer personalmente de las bases de la licitación, en la regiduría de obras públicas, del municipio de San Martín Peras, ubicada en el Av. Lázaro Cárdenas S/N, **San Martín Peras, C.P. 70430, Juxtlahuaca, Oaxaca.**

Los interesados deberán presentar un escrito manifestando su interés de participar en la licitación dirigido al C. Juana Ramírez Velasco López, presidenta Municipal, con atención al C. Nicolás Gonzales López, regidor de obras públicas, el cual les será recibido de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 hrs. con el acuse correspondiente, **se les extenderá un oficio de pago de las bases de la licitación** para que pasen a cubrir el costo de las bases de la licitación en la Tesorería Municipal, ubicada en el Palacio Municipal, Av. Lázaro Cárdenas S/N, **San Martín Peras, C.P. 70430, Juxtlahuaca, Oaxaca.**

El pago de las bases de Licitación, podrá realizarse en efectivo ó mediante cheque certificado a nombre del **Municipio de San Martín Peras**, presentando copia fotostática simple del comprobante de domicilio, del interesado en participar en la licitación, y copia fotostática simple de la identificación con fotografía de la persona que acuda a realizar el pago.

Para la entrega de las bases de licitación en forma digitalizada, los interesados, deberán de exhibir una copia fotostática del comprobante de pago, en la **Regiduría de obras Públicas, del Municipio de San Martín Peras.**

La visita al sitio de realización de los trabajos, se efectuará **conforme al calendario de eventos de cada procedimiento de licitación**, teniendo como punto de reunión la Regiduría de obras Públicas, sita en el Palacio Municipal, Av. Lázaro Cárdenas S/N, **San Martín Peras, Juxtlahuaca, Oaxaca.** Los participantes que opten por asistir, serán atendidos por el personal técnico de la regiduría de obras públicas, debidamente acreditado.

Los interesados en participar en la presente licitación, deberán de acreditar en forma fehaciente la experiencia técnica y capacidad financiera requerida en obras similares a las del objeto del procedimiento.

No se podrá subcontratar partes de la obra.

El Municipio de San Martín Peras, otorgará el 30% de anticipo del total del importe contrato.

Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán de acuerdo a lo indicado por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, en su artículo 39, se adjudicará el contrato de entre los licitantes a aquel cuya propuesta resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases de la licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas y garantice satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución de la obra.

La entrega de proposiciones se hará en dos paquetes cerrados de forma inviolable que contendrán por separado la propuesta técnica y la propuesta económica.

Ninguna de las condiciones establecidas en esta convocatoria, en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.

El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en esta convocatoria y en las bases de la licitación será motivo para desechar las propuestas.

No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 32 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

La licitación de esta obra es de carácter Publica Estatal.

El idioma en el que se presentará la propuesta será en idioma español.

La moneda en que se deberá de presentar la propuesta será el peso mexicano.

Al licitante a quien se le adjudique el contrato, deberá estar inscrito en el Padrón de Contratistas del Municipio de San Martín Peras, antes del inicio de los procesos licitatorios, con fundamento en el artículo 26 A segundo párrafo de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del estado de Oaxaca.

Todo el contenido en la presente convocatoria es enunciativo y no limitativo, debiendo cumplir los participantes con todos los requerimientos que se establecen en las bases de licitación

San Martín Peras, Juxtlahuaca, Oax. a 10 de Septiembre del 2025.

ATENTAMENTE
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"

C. JUANA RAMIREZ VELASCO
PRESIDENTA MUNICIPAL
DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN PERAS



PERIÓDICO OFICIAL



PERIÓDICO OFICIAL
SE PUBLICA LOS DÍAS SÁBADO
INDICADOR
UNIDAD DE LOS TALLERES GRÁFICOS

OFICINA Y TALLERES
SANTOS DEGOLLADO No. 500 ESQ. RAYÓN
TELÉFONO Y FAX
51 6 37 26
OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA

CONDICIONES GENERALES

EL PAGO DE LAS PUBLICACIONES DE EDICTOS, AVISOS Y SUSCRIPCIONES DEBE HACERSE EN LA RECAUDACIÓN DE RENTAS, DEBIENDO PRESENTAR EL ORIGINAL O LA COPIA DEL RECIBO DE PAGO.

TODOS LOS DOCUMENTOS A PUBLICAR SE DEBERÁN PRESENTAR EN ORIGINAL, ESTA UNIDAD NO RESPONDE POR ERRORES ORIGINADOS EN ESCRITURA CONFUSA, BORROSA O INCORRECTA.

LAS INSERCIONES CUYA SOLICITUD SE RECIBA DESPUÉS DEL MEDIO DÍA DE **MIÉRCOLES**, APARECERÁN HASTA EL NUMERO DE LA SIGUIENTE SEMANA.

LOS EJEMPLARES DE PERIÓDICOS EN QUE APAREZCAN LA O LAS INSERCIONES QUE INTERESAN AL SOLICITANTE, SOLO SERÁN ENTREGADOS CON EL COMPROBANTE DEL INTERESADO, DE HABERLO EXTRAVIADO SE ENTREGARAN PREVIO PAGO DE LOS MISMOS.